Stavební položkový rozpočet - souhrn

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Nečín

položka	cena bez DPH	Cena včetně DPH
Rekonstrukce sociál. zařízení - přízemí, 1.patro, podkroví, ZŠ Nečín	1 244 206,49 Kč	1 505 489,85 Kč
Rekonstrukce tříd - ZŠ Nečín	1 742 044,48 Kč	2 107 873,82 Kč
Výměna střešní krytiny, ZŠ Nečín	1 560 882,60 Kč	1 888 667,95 Kč
Celkem	**4 547 133,57 Kč**	**5 502 031,62 Kč**

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rekonstrukce sociál. zařízení - přízemí, 1.patro, podkroví, ZŠ Nečín**	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	23.10.2019	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	23.10.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	**Stěny a příčky**				**4 828,74**	**2 815,26**	**7 644,00**		**1,05**	
1		342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm-přizdění geberitů WC	m2	14,00	546,00	4 828,74	2 815,26	7 644,00	0,07	1,05	RTS II / 2017
		342	**výplňové a oddělovací pevné včetně ohradních**				**89 679,00**	**0,00**	**89 679,00**		**0,00**	
2		3422552241VD	Sanitární příčky Bohme nabídka	kpl	1,00	89 679,00	89 679,00	0,00	89 679,00	0,00	0,00	
		60	**Omítky ze suchých směsí**				**26 049,92**	**9 986,08**	**36 036,00**		**0,48**	
3		602011187RU8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá Cemix	m2	104,00	346,50	26 049,92	9 986,08	36 036,00	0,00	0,48	RTS II / 2017
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**3 428,89**	**1 995,61**	**5 424,50**		**4,80**	
4		631312311R00	Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5 - 18x0,05 = 0,9	m3	1,90	2 855,00	3 428,89	1 995,61	5 424,50	2,53	4,80	RTS II / 2017
		64	**Výplně otvorů**				**9 556,08**	**8 611,92**	**18 168,00**		**0,40**	
5		642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	12,00	1 514,00	9 556,08	8 611,92	18 168,00	0,03	0,40	RTS II / 2017
		642	**dveře**				**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**		**0,00**	
6		6429421111VD	Dveře plné 60x197	ks	12,00	2 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
		721	**Vnitřní kanalizace**				**52 205,74**	**52 016,13**	**104 221,87**		**0,40**	
7		721110905R00	Oprava potrubí litin.., vsazení odbočky DN 100	kus	4,00	2 359,99	4 725,64	4 714,32	9 439,96	0,06	0,23	RTS II / 2017
8		721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	10,00	435,50	1 685,60	2 669,40	4 355,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
9		721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	16,00	610,00	4 666,24	5 093,76	9 760,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
10		721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	10,00	917,00	5 857,20	3 312,80	9 170,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
11		721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm	m	10,00	1 083,00	7 450,30	3 379,70	10 830,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
12		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	4,00	576,00	1 886,36	417,64	2 304,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	10,00	195,00	669,80	1 280,20	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	25,00	212,50	1 722,00	3 590,50	5 312,50	0,00	0,01	RTS II / 2017
15		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	14,00	1 163,00	14 820,26	1 461,74	16 282,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
16		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	41,00	682,01	8 722,34	19 240,07	27 962,41	0,00	0,06	RTS II / 2017
17		721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	4,00	1 714,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		722	**Vnitřní vodovod**				**25 083,05**	**49 244,60**	**74 327,65**		**0,09**	
18		722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	40,00	254,50	2 180,00	8 000,00	10 180,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
19		722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	50,00	318,50	4 044,00	11 881,00	15 925,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
20		722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	40,00	386,51	4 809,60	10 650,80	15 460,40	0,00	0,03	RTS II / 2017
21		722181242RT8	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm	m	130,00	85,80	5 150,60	6 003,40	11 154,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
22		722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	15,00	184,49	0,00	2 767,35	2 767,35	0,00	0,00	RTS II / 2017
23		722202512R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"	kus	10,00	279,00	1 965,30	824,70	2 790,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
24		722202512R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 20x1/2"	kus	10,00	279,00	1 965,30	824,70	2 790,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
25		722202513R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	10,00	366,49	2 764,00	900,90	3 664,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
26		722202514R00	Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 32x1"	kus	5,00	548,00	2 204,25	535,75	2 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
27		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	4,00	1 714,00	0,00	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		725	**Zařizovací předměty**				**317 740,46**	**21 639,67**	**339 380,13**		**0,72**	
28		725014131R00	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	13,00	3 580,00	40 917,37	5 622,63	46 540,00	0,02	0,23	RTS II / 2017
29		725016105R00	Pisoár DOMINO 4110.1 ovládání automatické, bílý	soubor	6,00	10 680,00	61 787,58	2 292,42	64 080,00	0,02	0,14	RTS II / 2017
30		725017130R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé	soubor	10,00	1 735,01	12 064,80	5 285,30	17 350,10	0,02	0,16	RTS II / 2017
31		725017333R00	Umývátko na šrouby OLYMP 50 x 23 cm, bílé	soubor	3,00	1 489,01	2 881,44	1 585,59	4 467,03	0,01	0,03	RTS II / 2017
32		725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 775,00	4 219,36	555,64	4 775,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
33		725111622R00	Splachovač WC automatický SLW 02GT	soubor	6,00	8 060,00	47 159,82	1 200,18	48 360,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
34		7251116221VD	Geberit Duofix	ks	14,00	6 500,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	

35	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	14,00	207,00	2 203,60	694,40	2 898,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
36	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00	2 355,00	2 164,56	190,44	2 355,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
37	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	13,00	1 945,00	22 970,48	2 314,52	25 285,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
38	725534228R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 200	soubor	1,00	12 050,00	10 855,97	1 194,03	12 050,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
39	725835811R00	Baterie termostat.směšovací nástěn.,1/2"	soubor	3,00	6 740,00	19 515,48	704,52	20 220,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
	771	**Podlahy z dlaždic**				**28 000,00**	**22 288,00**	**50 288,00**		**0,00**	
40	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	56,00	398,00	0,00	22 288,00	22 288,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
41	77121221121VD	Dodávka dlaždic keramických 200x200	m2	56,00	500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
	781	**Obklady (keramické)**				**43 258,60**	**111 289,40**	**154 548,00**		**0,91**	
42	781475120RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	212,00	729,00	43 258,60	111 289,40	154 548,00	0,00	0,91	RTS II / 2017
	784	**Malby**				**1 814,72**	**10 735,68**	**12 550,40**		**0,14**	
43	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	212,00	59,20	1 814,72	10 735,68	12 550,40	0,00	0,14	RTS II / 2017
	791	**Zařízení velkokuchyní**				**105 000,00**	**0,00**	**105 000,00**		**0,00**	
44	791234567VD	Elektroinstalace	odhad	1,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	
45	79134678VD	Odvětrání nových WC	odhad	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	96	**Bourání konstrukcí**				**2 666,64**	**133 064,30**	**135 730,94**		**109,49**	
46	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	20,00	702,00	633,60	13 406,40	14 040,00	2,27	45,43	RTS II / 2017
47	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z cihel pro osazení geberitů 14 x 0,8 x 0,8 x 0,2	m3	1,80	6 405,01	0,00	11 529,02	11 529,02	2,65	4,77	RTS II / 2017
48	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	56,00	70,19	0,00	3 930,64	3 930,64	0,02	1,12	RTS II / 2017
49	968072641R00	Vybourání kovových stěn u WC	m2	34,00	108,50	343,40	3 345,60	3 689,00	0,03	0,86	RTS II / 2017
50	967042712R00	Odsekání obkladu WC do tl. 10 cm	m2	212,00	413,50	1 689,64	85 972,36	87 662,00	0,25	53,07	RTS II / 2017
51	965081712R00	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, pl.nad 1m2	m2	212,00	70,19	0,00	14 880,28	14 880,28	0,02	4,24	RTS II / 2017
	99	**Přesun hmot**				**51 568,00**	**0,00**	**51 568,00**		**0,00**	
52	9970132131VD	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot v bud.do12m	t	12,00	1 100,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	
53	9972416221VD	Naložení a vyložení sutě	t	12,00	864,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	
54	9979990001VD	Kontejner	ks	4,00	7 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	
	998	**přesun hmot HSV a PSV**				**35 640,00**	**0,00**	**35 640,00**		**0,00**	
55	998123456VD	Přesun hmot do v 12m	t	18,00	1 980,00	35 640,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	
						Celkem bez DPH:		**1 244 206,49**			

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rekonstrukce tříd - ZŠ Nečín**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 21.02.2020	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 21.02.2020	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		21	**M21 Elektromontáže**				**494 508,00**	**0,00**	**494 508,00**		**0,00**	
1		21001000111VD	Proudový chránič s jističem 10A, jmen.napětí 230/400V vč.instalace	ks	10,00	1 645,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	
2		21001000112VD	LED svítidlo - na strop jas svítidla L=1000cd/m2 nad 65 st., 230V/50Hz	kpl	89,00	4 700,00	418 300,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	
3		21001000113VD	Instalace svítidla	ks	89,00	312,00	27 768,00	0,00	27 768,00	0,00	0,00	
4		21001000114VD	Dvojvypinač 1,0+1,0 tlačítko dvojité	ks	20,00	185,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	
5		21001000115VD	Instalace dvojvypinače	ks	20,00	143,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	
6		21001000116VD	Jednovypinač 1,0, tlačítko jedno	ks	5,00	168,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
7		21001000117VD	Instalace vypinače	ks	5,00	143,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	
8		21001000118VD	Dvojzásuvka 230V	ks	10,00	220,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
9		21001000119VD	Jednozásuvka 230V	ks	20,00	150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
10		21001000120VD	Instalace zásuvky	ks	30,00	110,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
11		21001000121VD	Výchozí revize provedené elinstalace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
12		21001000125VD	Přesun hmot do 12m	t	7,50	1 250,00	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	
		722	**Vnitřní vodovod**				**4 725,90**	**32 286,10**	**37 012,00**		**0,31**	
13		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	30,00	270,00	1 808,10	6 291,90	8 100,00	0,00	0,12	RTS II / 2017
14		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	36,00	327,00	2 917,80	8 854,20	11 772,00	0,01	0,19	RTS II / 2017
15		722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	10,00	1 714,00	0,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
		725	**Zařizovací předměty**				**68 634,46**	**4 201,32**	**72 835,78**		**0,10**	
		725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	
		725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,00	72,84	72,84	0,00	72,84	0,00	0,00	
16		725017173R00	Umyvadlo na skříňku LYRA Plus , 60 x 46 cm, bílé	soubor	6,00	1 817,99	8 667,66	2 240,28	10 907,94	0,02	0,09	RTS II / 2017
17		7250171731VD	Skříňka pod umyvadlo	ks	6,00	5 190,00	31 140,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	
18		725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00	1 945,00	10 601,76	1 068,24	11 670,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
19		725814105R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10	soubor	12,00	269,00	2 632,80	595,20	3 228,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
20		725860421R00	Odpadní přípojka umyvadla DN 40 do kanal.stoupačky	kus	6,00	471,00	2 528,40	297,60	2 826,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
21		7258604211VD	Přesun hmot do 12m	t	6,50	1 980,00	12 870,00	0,00	12 870,00	0,00	0,00	
		776	**Podlahy povlakové**				**501 920,72**	**0,00**	**501 920,72**		**0,00**	
22		776111115VD	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	488,00	23,50	11 468,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	
23		776111116VD	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlak.podlah broušením	m2	488,00	47,70	23 277,60	0,00	23 277,60	0,00	0,00	
24		776111311VD	Vysátí podkladu povlak.podlah	m2	488,00	9,74	4 753,12	0,00	4 753,12	0,00	0,00	
25		776121411VD	Dvousložková penetrace podkladu podlah	m2	488,00	129,00	62 952,00	0,00	62 952,00	0,00	0,00	
26		776141111VD	Vyrovnání podkladu podlAH STĚRKOU PEVNOSTI 20mPa TL.3MM	m2	488,00	143,00	69 784,00	0,00	69 784,00	0,00	0,00	
27		776201811VD	Demontáž lepených povlak.podlah bez podložky ručně	m2	488,00	39,50	19 276,00	0,00	19 276,00	0,00	0,00	
28		776221111VD	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	488,00	110,00	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	0,00	
29		776284110000V	Limoleum -pro školy, tl.2mm, š1,5m, zátěž tř,34,43, EN 846	m2	428,00	350,00	149 800,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	
30		776212840000V	Koberec zátěžový šedočerný	m2	60,00	450,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	
31		776223112VD	Spoj povlak.krytin z PVC svařováním za studena	m	160,00	51,50	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	
32		776410811VD	Odstranění soklíků a lišt pryžových		160,00	9,71	1 553,60	0,00	1 553,60	0,00	0,00	
33		7762834214VD	Soklová lišta délky 2,5m	kus	100,00	66,90	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	
34		776421111VD	Montáž obvodových lišt lepením	m	222,00	74,90	16 627,80	0,00	16 627,80	0,00	0,00	
35		776991121VD	Základní čištění nově položených pdlahovin vysátím a setřením vlhkým	m2	488,00	27,20	13 273,60	0,00	13 273,60	0,00	0,00	
36		776991821VD	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	10,00	117,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	
37		776998776202V	Přesun hmot v objektech do 12m	t	25,00	1 295,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00	0,00	
		781	**Obklady (keramické)**				**24 997,98**	**0,00**	**24 997,98**		**0,00**	
		781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,00	98,98	296,94	0,00	296,94	0,00	0,00	
38		781474116VD	Montáž obkladů vnitřních keramickýchndo 35ks/m2 lepidlem flexibilním	m2	18,00	349,00	6 282,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	
39		7815976100VD	Obkladačky keramické	m2	18,00	250,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	

40	781479191VD	Příplatek k montáži obkladů za plochu do 10m2	m2	18,00	40,80	734,40	0,00	734,40	0,00	0,00	
41	781479196VD	Příplatek k montáži obkladů za spárování tmelem dvousložkovým	m2	18,00	31,40	565,20	0,00	565,20	0,00	0,00	
42	781491815VD	Odstranění profilu ukončovacího	m2	18,00	3,88	69,84	0,00	69,84	0,00	0,00	
43	781494111VD	Plastové profily rohové lepené flexilepidlem	m	18,00	121,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	
44	781494511VD	Plastové profily ukončovací lepené	m	12,00	88,80	1 065,60	0,00	1 065,60	0,00	0,00	
45	781495115VD	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	108,00	32,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	
46	781998781202V	Přesun hmot v objektech do 12m	t	3,00	1 950,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	
	784	**Dokončovací práce - Opravy omítek a Malby**				**504 570,00**	**0,00**	**504 570,00**		**0,00**	
47	784111031VD	Omytí podkladu v místnostech do v 3,80m	m2	480,00	26,40	12 672,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	
48	784121001VD	Oškrabání malby v místnostech do v 3,80m	m2	480,00	23,20	11 136,00	0,00	11 136,00	0,00	0,00	
49	784161211VD	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25m2	kus	120,00	41,10	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	
50	784181121VD	HHloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech do v 3,8	m2	480,00	19,40	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	
51	784191003VD	Čištění vnitřních ploch oken zdvojených po malířských prací	m2	54,00	14,30	772,20	0,00	772,20	0,00	0,00	
52	784191005VD	Čištění vnitřní plochy dveří po malíři	m2	9,00	11,20	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	
53	784191007VD	Čištění vnitřní plochy podlah po malíři	m2	180,00	2,10	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	
54	784221101VD	Dvojnásobné bílé malby ze směsí otěruvzdomých do v 3,80m	m2	480,00	31,50	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	
55	784416021221V	Podhled SDK, kovová konstrukce protipožími15mm	m2	40,00	1 005,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	
56	78416021222VD	Tepelná izolace šikmin tl.150mm m inerální vaty	m2	40,00	450,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
57	784941955001V	Lešení pomocné pracovní do 1,5m	m2	60,00	107,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	
58	784111101VD	Penetrace podhledu nátěrem	m2	240,00	26,20	6 288,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	
59	784115312VD	Malba bílá bez penetrace dvojnásobná	m2	240,00	57,40	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	
60	784612434132V	Omítkový sanační systém dvouvrstvý	m2	120,00	623,00	74 760,00	0,00	74 760,00	0,00	0,00	
61	784612421431V	Oprava omítek vápenných stěn štukových do 50%	m2	180,00	315,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	
63	784111112VD	Parapet umělohmotný 2700x500mm	ks	15,00	5 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	
64	784111113VD	Demontáž stávajících dřevěných krytů radiátorů a parapetů	ks	15,00	1 100,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	
65	784111114VD	Demontáž vzduchotechniky v 8.třídě včetně zakrytí otvoru do chodby	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	
66	784766660001V	Montáž dveřních křídel jednokřídlých otevíravých š do 90 cm do oc.z.	ks	19,00	657,00	12 483,00	0,00	12 483,00	0,00	0,00	
67	78466660002VD	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 800x1970mm	ks	6,00	2 220,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	
68	78466660003VD	Dtto 600x1970mm		3,00	2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
69	78466660004VD	Dtto 900x1970mm	ks	10,00	2 950,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	
70	784111115VD	Bourání dřevěných stupínků ve třídách vč,opravy omítek u podlah	ks	5,00	4 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	
71	784998766101V	Přesun hmot v obj,do 12m	t	25,00	1 980,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	
	786	**Čalounické úpravy - Stínící technika**				**39 204,04**	**2 535,96**	**41 740,00**		**0,05**	
72	786611166R00	Předokenní roleta,viditel.box,popr.navij,200x200cm	kus	3,00	10 390,00	28 634,04	2 535,96	31 170,00	0,02	0,05	RTS II / 2017
73	7866111661VD	Motor 230V pro rolety s koncovými spínači	ks	3,00	2 600,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
74	7866111662VD	Vícenásobné relé pro ovládání více motorů vč.inst.krabičky	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
75	7866111663VD	Ovládací tlačítko s ergonomií ovládání rolet-5kanálové	ks	1,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	
	99	**Přesun hmot**				**64 460,00**	**0,00**	**64 460,00**		**0,00**	
76	997013213VD	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot v budovách v 12	t	15,00	1 100,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	
77	997241622VD	Naložení a vyložení sutě	t	15,00	864,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	
78	997999000VD	Kontejner	ks	5,00	7 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	
						Celkem bez DPH:		**1 742 044,48**			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Výměna střešní krytiny, ZŠ Nečín**	Doba výstavby:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	21.02.2020
Lokalita:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.02.2020

Objekt	množství	M.j.	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
Díl 1: Demontáže				
Demontáž krytiny	821	m2	65,00 Kč	53 365,00 Kč
Demontáž laťování střech	821	m2	29,00 Kč	23 809,00 Kč
Demontáž klempířských prvků-žlaby,svody,lemování	1	kpl	6 148,00 Kč	6 148,00 Kč
Montáž a demontáž schozu na suť	2	ks	5 036,00 Kč	10 072,00 Kč
Demontáž střešní části hromosvodu	1	kpl	3 002,00 Kč	3 002,00 Kč
Montáž a demontáž lešení	1	kpl	71 254,00 Kč	71 254,00 Kč
Odvoz a likvidace krytiny na skládce	1	kpl	45 036,00 Kč	45 036,00 Kč
Přesun hmot, doprava	1	ks	18 204,00 Kč	18 204,00 Kč
Celkem demontáže				**230 890,00 Kč**
Díl 2: Konstrukce tesařské				
Vyrovnání nerovností střechy na latích	821	m2	35,00 Kč	28 735,00 Kč
Laťování svislé	821	m2	25,00 Kč	20 525,00 Kč
Laťování vodorovné	821	m2	75,00 Kč	61 575,00 Kč
Dodávka latí 4x6 cm+impregnace	10,16	m3	6 500,00 Kč	66 040,00 Kč
Difuzní folie Bramac PRO plus ressist vč.montáže	830	m2	103,00 Kč	85 490,00 Kč
Spojovací materiál	1	ks	6 314,00 Kč	6 314,00 Kč
Přesun hmot, doprava pro konstrukce tesařské	1	ks	12 410,00 Kč	12 410,00 Kč
Celkem konstrukce tesařské				**281 089,00 Kč**

Díl 3: Krytiny Tvrdé				
Taška Bramac Alpská classic protector plus cihlově červená	821	m2	342,00 Kč	280 782,00 Kč
Montáž krytiny	821	m2	155,00 Kč	127 255,00 Kč
Větrací tašky vč.montáže	104	ks	218,80 Kč	22 755,20 Kč
Hřeben + větrací pás vč.montáže	71	m	736,00 Kč	52 256,00 Kč
Koncový hřebenáč betonový vč.montáže	12	ks	175,20 Kč	2 102,40 Kč
Dořezávka krytiny	1	kpl	34 722,00 Kč	34 722,00 Kč
Krajové tašky vč.montáže	116	m	547,00 Kč	63 452,00 Kč
Střešní výlez Luminex plus classic vč.montáže	3	ks	3 750,00 Kč	11 250,00 Kč
Větrací pás okapní vč.montáže	59	m	60,00 Kč	3 540,00 Kč
Větrací mřížka vč.montáže	59	ks	54,00 Kč	3 186,00 Kč
Komplet tašky odvětrání vč.montáže a dopojení	10	ks	2 831,00 Kč	28 310,00 Kč
Průchozí taška pro kabely	4	ks	2 799,00 Kč	11 196,00 Kč
Protisněhová zábrana ERGO mříž vč.montáže	59	m	1 066,00 Kč	62 894,00 Kč
Očištění a nátěr VZT hlavic	2	ks	3 897,00 Kč	7 794,00 Kč
D+M nadzemní části hromosvodu PZ+Al drát	1	kpl	51 024,00 Kč	51 024,00 Kč
Přesun hmot pro krytiny tvrdé	1	ks	42 711,00 Kč	42 711,00 Kč
Spojovací materiál	1	ks	4 156,00 Kč	4 156,00 Kč
Doprava materiál	1	ks	14 772,00 Kč	14 772,00 Kč
Celkem krytiny tvrdé				**824 157,60 Kč**
Díl 4: Konstrukce klempířské Zambelli plech lakovaný cihlově červený				
Žlab podokapní kruh. 33 cm vč.háků a montáže	59	m	491,00 Kč	28 969,00 Kč
Kotlík 33x100 vč.montáže	1	ks	231,00 Kč	231,00 Kč
Kotlík 33x120 vč.montáže	6	ks	276,00 Kč	1 656,00 Kč
Svod prum. 10 cm vč.kolen, objímek a montáže	8	m	491,00 Kč	3 928,00 Kč
Svod prum. 12 cm vč.kolen, objímek a montáže	51	m	597,00 Kč	30 447,00 Kč
Falcovaná krytina Rš 62 cm	9	m2	1 066,00 Kč	9 594,00 Kč
Podkladní plech Rš 25 cm	3	m	312,00 Kč	936,00 Kč
Žlab podokapní kruh. 25 cm vč.háků a montáže	3	m	448,00 Kč	1 344,00 Kč
Kotlík 25x80 vč.montáže	1	ks	219,00 Kč	219,00 Kč
Svod prum. 8 cm vč.kolen, objímek a montáže	1	ks	1 097,00 Kč	1 097,00 Kč
Oplechování pod folii Rš 15 cm	59	m	165,00 Kč	9 735,00 Kč
Oplechování úžlabí s molitanem Rš 50 cm	106	m	424,00 Kč	44 944,00 Kč
Oplechování boku zdí Rš 33 cm	6	m	356,00 Kč	2 136,00 Kč
Oplechování předku Rš 41 cm	3	m	397,00 Kč	1 191,00 Kč

Oplechování komínu u krytiny	2 ks	5 471,00 Kč	10 942,00 Kč
Závětrná lišta Rš 25 cm	5 m	293,00 Kč	1 465,00 Kč
Oplechování předku arkýře Rš 50 cm	40 m	436,00 Kč	17 440,00 Kč
Oplechování prostupu atožáru antény	2 ks	1 936,00 Kč	3 872,00 Kč
Oplechování prostupu nožiček lávky	16 ks	367,00 Kč	5 872,00 Kč
Oplechování – lišta pod krajovku Rš 17 cm	116 m	225,00 Kč	26 100,00 Kč
Spojovací materiál	1 ks	6 341,00 Kč	6 341,00 Kč
Přesun hmot pro konstrukce klempířské	1 ks	16 287,00 Kč	16 287,00 Kč
Celkem konstrukce klempířské			**224 746,00 Kč**

Rekapitulace:

Celkem demontáže	**230 890,00 Kč**
Celkem konstrukce tesařské	**281 089,00 Kč**
Celkem krytiny tvrdé	**824 157,60 Kč**
Celkem konstrukce klempířské	**224 746,00 Kč**
Celkem bez DPH	**1 560 882,60 Kč**